

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
34928340-3 Płoty śniegowe

NAZWA INWESTYCJI : Ustawienia i demontaż zasłon przeciwśnieżnych
ADRES INWESTYCJI : Droga wojewódzka Nr 491, 492, 494
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
ADRES INWESTORA : Kłobuck ul. Zamkowa 19
BRANŻA : drogi

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Czesław Kalwik Gł.specj.
DATA OPRACOWANIA : 2014-09-12

INWESTOR : **p.o. DYREKTOR**
mgr inż. Zbigniew Wydmuch

Data opracowania
2014-09-12

Data zatwierdzenia *30.09.2014*

GŁÓWNY SPECJALISTA
Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku

Czesław Kalwik
upr. drogowo nr UAN-VIII/23261/53/85
czł.S.I.O.I.I.B. nr SKL/BD/1649/02

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ustawienie zasłon przeciwnieźnych na drogach wojewódzkich Nr 491, 492 i 494

Siatki przeciwnieźne i paliki stanowią własność Zamawiającego.

Wyszczególnienie robót:

Ustawienie zasłon przeciwnieźnych.

1. Pobranie siatek i palików z magazynu zamawiającego.
2. Transport materiałów na miejsce ustawienia.
3. Ustawienie, zamocowanie słupków .
4. Naciągnięcie linki i przymocowanie siatki.
5. Utrzymanie zasłon do czasu demontażu.

Demontaż zasłon przeciwnieźnych na drogach wojewódzkich

1. oddzielenie siatki od palików
2. zwinięcie siatki w rulony
3. odwóz siatek na bazę zamawiającego
4. ułożenie siatki na bazie w stosty
5. wyciągnięcie palików z ziemi
6. odwóz palików na bazę zamawiającego
7. ułożenie palików na bazie w sztople

Podstawa:

Kalkulacja własna

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		34928340-3	Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych			
1 d.1	D-10.10.01a	kalk. własna	DW 491 Wykonanie ogrodzenia z siatki przeciwśnieżnej na słupkach drewnianych osadzonych w gruncie siatki i paliki - materiał inwestora 3400	m		
				m	3400,000	
					RAZEM	3400,000
2 d.1	D-10.10.01a	kalk. własna	DW 492. Wykonanie ogrodzenia z siatki przeciwśnieżnej na słupkach drewnianych osadzonych w gruncie siatki i paliki - materiał inwestora 350	m		
				m	350,000	
					RAZEM	350,000
3 d.1	D-10.10.01a	kalk. własna	DW 494. Wykonanie ogrodzenia z siatki przeciwśnieżnej na słupkach drewnianych osadzonych w gruncie siatki i paliki - materiał inwestora 3325	m		
				m	3325,000	
					RAZEM	3325,000
2		34928340-3	Demontaż zasłon przeciwśnieżnych			
4 d.2	D-10.10.01a	kalk. własna	DW 491. Rozebranie ogrodzeń z siatki przeciwśnieżnej 3400	m		
				m	3400,000	
					RAZEM	3400,000
5 d.2	D-10.10.01a	kalk. własna	DW 492. Rozebranie ogrodzeń z siatki przeciwśnieżnej 350	m		
				m	350,000	
					RAZEM	350,000
6 d.2	D-10.10.01a	kalk. własna	DW 491. Rozebranie ogrodzeń z siatki przeciwśnieżnej 3325	m		
				m	3325,000	
					RAZEM	3325,000