

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika  
ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa nr 2071 S ul. Oleska w m. Starokrzepice  
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku  
ADRES INWESTORA : 42-100 Kłobuck ul. Zamkowa 19

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Konieczny (drogi)  
DATA OPRACOWANIA : 04.11.2022

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
42-100 KŁOBUCK, ul. Zamkowa 19  
tel. (034) 319-82-50 fax (034) 319-83-50  
IDS 151515916 NIP 574-18-32-021  
-3-

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.11.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Część I</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0807-01	D-01.02. 04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm - zjazdu Kostka do odzysku 84*2,5	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	210,000	
					RAZEM	210,000
2	KNR 2-31 d.1 0807-01	D-01.02. 04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe, gr. 6 cm - chodnik Kostka do odzysku 284*1,5	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	426,000	
					RAZEM	426,000
3	KNR 2-31 d.1 0814-02		Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej Obrzeża do odzysku 550+550+32	m		
				m	1 132,000	
					RAZEM	1 132,000
4	KNR 2-31 d.1 1402-05 1402-06		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 12 cm  275*0,9	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	247,500	
					RAZEM	247,500
5	KNR 2-31 d.1 0401-01	D-08.01. 01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II - krawężniki betonowe 91	m		
				m	91,000	
					RAZEM	91,000
6	KNR 2-31 d.1 0402-04	D-08.01. 01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem  91*0,04	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	3,640	
					RAZEM	3,640
7	KNR 2-31 d.1 0403-04		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Krawężniki z odzysku 91	m		
				m	91,000	
					RAZEM	91,000
8	KNR 2-31 d.1 0401-01 analogia	D-08.01. 01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 15x15 cm w gruncie kat.I-II - obrzeża  550+550+34	m		
				m	1 134,000	
					RAZEM	1 134,000
9	KNR 2-31 d.1 0402-03	D-08.01. 01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła  (550*2+34)*0,010	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	11,340	
					RAZEM	11,340
10	KNR 2-31 d.1 0407-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Obrzeża z odzysku, 50 % nowych obrzeży 550+550+32	m		
				m	1 132,000	
					RAZEM	1 132,000
11	KNR 2-31 d.1 0105-07		Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 284*1,5+84*2,5	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	636,000	
					RAZEM	636,000
12	KNR 2-31 d.1 0103-01		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 284*1,5+84*2,5	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	636,000	
					RAZEM	636,000
13	KNR 2-31 d.1 23103-03	D-08.02. 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej Behaton szara 85% kostki z odzysku, 15 % nowej 284*1,5+84*2,5	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	636,000	
					RAZEM	636,000
14	KNR 2-31 d.1 1406-02		Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych  5	szt.		
				szt.	5,000	
					RAZEM	5,000

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy- mi na odległość 20 km	m <sup>3</sup>		
			15	m <sup>3</sup>	15,000	
					RAZEM	15,000